



Beide Flüssigkeitsverteiler sind baugleich. Der Verteiler von Bett 1 läuft unkontrolliert über und verursacht grobe Fehlverteilung der Phasen in der Packung. Die Löcher waren teilweise verstopft durch eingetragene Feststoffe. Der Verteiler von Bett 2 arbeitet normal. Man kann man die Flüssigkeitslevel der Vorverteiler- & Feinverteilerinnen eindeutig ausmessen. Die Phasenverteilung über die Packung ist sehr gut.